

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TH-TNS

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 03 năm 2024

V/v mời chào giá thi công công trình Cải tạo nhà  
để xe công ty FECON làm kho Vật tư Tổng hợp

Kính gửi: Quý Nhà cung cấp

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu Thi công công trình Cải tạo nhà để xe công ty FECON làm kho Vật tư Tổng hợp. (sau đây được gọi là “công trình”). Được biết Quý Công ty là có kinh nghiệm và khả năng đáp ứng nhu cầu này, PTSC Thanh Hóa gửi công văn yêu cầu chào giá Dịch vụ để Quý Công ty nghiên cứu, quan tâm và rất mong nhận được Hồ sơ chào giá với các điều kiện chào giá như sau:

1. Cung cấp hàng hóa, dịch vụ với yêu cầu chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Thời hạn cung cấp	Ghi chú
<b>I</b>	<b>PHẦN XÂY DỰNG KẾT CẤU MÓNG KHO VẬT TƯ TỔNG HỢP</b>				
1	Chặt cây Phi lao trên đường 513, đường kính gốc cây $\leq 20$ cm	cây	50,0000	Theo yêu cầu của PTSC TH	
2	Vận chuyển cây phi lao ra khỏi công trường	Trọn gói	1,0000		
3	Tháo dỡ tấm lợp - Tấm che tường	100m <sup>2</sup>	0,8400		
4	Vận chuyển tấm che bờ rào khỏi công trường	Trọn gói	1,0000		
5	Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép nền nhà xe hiện hữu	m <sup>3</sup>	15,2835		
6	Đào móng bằng máy đào 0,4m <sup>3</sup> , chiều rộng móng $\leq 6$ m - Cấp đất III	100m <sup>3</sup>	0,2523		
7	Đào móng bằng bằng thủ công, rộng $> 3$ m, sâu $\leq 1$ m - Cấp đất III	1m <sup>3</sup>	2,8031		
8	Đắp đất bằng đầm đất hoàn trả hố móng bằng máy đầm cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90	100m <sup>3</sup>	0,1107		
9	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, phạm vi $\leq 1000$ m - Cấp đất III	100m <sup>3</sup>	0,3225		
10	Phá dỡ tường xây gạch xây xung quanh bể cấp nước chiều dày $\leq 22$ cm	m <sup>3</sup>	7,4800		

11	Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng búa căn khí nén 3m <sup>3</sup> /ph	m <sup>3</sup>	7,9200		
12	Đắp cát san lấp công trình bề chứa nước bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90	100m <sup>3</sup>	1,6500		
13	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng >250cm, M100, đá 4x6, PCB30	m <sup>3</sup>	9,1410		
14	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm	tân	0,8796		
15	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm	tân	1,6156		
16	Gia công lắp đặt bu lông M22	bộ	64,0000		
17	Lắp đặt cấu kiện thép bulong M22 đặt sẵn trong bê tông, KL ≤10kg/1 cấu kiện	tân	0,1335		
18	Bê tông móng, chiều rộng >250cm, SX qua dây chuyền trạm trộn, đổ bằng cầu, M250, đá 2x4, PCB40	m <sup>3</sup>	23,1095		
19	Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40	m <sup>3</sup>	2,0592		
20	Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật	100m <sup>2</sup>	1,9362		
21	Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên	100m <sup>3</sup>	0,3240		
22	Bê tông nền, máy bơm BT tự hành, M300, đá 1x2, PCB40	m <sup>3</sup>	45,6000		
23	Đánh mặt nền nhà kho	m <sup>2</sup>	378,0000		
24	Cắt khe đường lăn, sân đỗ, khe 2x4	10m	40,2000		
25	Xây tường thẳng bằng gạch bê tông 20x20x40cm - Chiều dày 20cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, XM PCB40	m <sup>3</sup>	43,8240		
26	Trát tường ngoài dày 2cm, vữa XM M75, PCB40	m <sup>2</sup>	148,8000		
27	Trát tường trong dày 2cm, vữa XM M75, PCB40	m <sup>2</sup>	249,6000		
28	Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m <sup>2</sup>	484,8000		
29	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m <sup>2</sup>	120,0000		

30	Thi công trần bằng tấm nhựa khung xương	m2	18,0000		
31	Cửa sổ nhôm kính phòng chứa linh kiện điện tử: 810mm x 2100mm	m2	1,7010		
32	Lắp đặt dây đơn $\leq 1,0\text{mm}^2$	m	150,0000		
33	Lắp đặt dây đơn $\leq 2,5\text{mm}^2$	m	100,0000		
34	Lắp đặt dây đơn $\leq 6\text{mm}^2$	m	60,0000		
35	Lắp đặt các automat 1 pha 15A	cái	1,0000		
36	Lắp đặt các automat 1 pha 20A	cái	2,0000		
37	Lắp đặt các automat 1 pha 40A	cái	1,0000		
38	Lắp đặt hộp tủ điện tổng	hộp	1,0000		
39	Lắp đặt công tắc 1 hạt	cái	5,0000		
40	Lắp đặt ổ cắm đôi	cái	5,0000		
41	Lắp đặt đèn pha led cho nhà xưởng, đèn 100w	bộ	7,0000		
42	Lắp đặt đèn có chụp bóng đèn led 30W Rạng đông	bộ	4,0000		
43	Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính $\leq 27\text{mm}$	m	40,0000		
44	Lắp đặt ống ruột gà bảo vệ dây dẫn điện	m	125,0000		
45	Lắp đặt máy điều hoà 12000BTU và giá đỡ cục nóng	máy	1,0000		
<b>II</b>	<b>GIA CÔNG KẾT CẤU KHUNG MÁI KHO VẬT TƯ TỔNG HỢP</b>				
1	Gia công cột bằng thép hình (2/3 tận dụng từ vật liệu có sẵn của PTSC Thanh Hóa)	tấn	1,9717		
2	Gia công cột bằng thép hình	tấn	0,9859		
3	Gia công chân đế cột và tấm thép đặt dưới nền bê tông bằng thép tấm dày 15mm x 340 x 150	tấn	0,1922		
4	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ $\leq 9\text{m}$ , sử dụng I200*100*5,5*8 (2/3 tận dụng của PTSC Thanh Hóa)	tấn	1,3517		
5	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ $\leq 9\text{m}$ , sử dụng I200*100*5,5*8	tấn	0,6759		
6	Gia công các đầu liên kết của vì kèo bằng thép tấm	tấn	0,3768		
7	Gia công thanh giằng C100 thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ $\leq 9\text{m}$	tấn	0,9547		

8	Gia công xà gồ thép tận dụng của PTSC Thanh Hóa	tấn	3,6515		
9	Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m	tấn	6,5089		
10	Lắp dựng xà gồ thép	tấn	3,6515		
11	Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt - kim loại	m2	234,0592		
12	Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	1m2	234,0592		
13	Lợp tôn mái, tôn thưng hông bằng tôn múi EK108 (6 sóng) dày 0,45mm, chiều dài bất kỳ	100m2	5,5093		
14	Lợp mái bằng tôn múi chấn vòm	100m2	0,3600		
15	Lắp đặt cửa chớp nan hoa, kích thước cửa 1000x600mm	cửa	2,0000		
16	Gia công cửa sắt bằng thép hình V75*75*6	tấn	0,3312		
17	Lắp dựng cửa khung sắt	m2	19,2000		
18	Lắp dựng tôn phẳng 0,5mm vào cửa	100m2	0,1920		
19	Sơn cửa sắt bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	1m2	38,4000		
20	Con lăn trên cửa trượt	cái	8,0000		
21	Con lăn dưới cửa trượt	cái	8,0000		
22	Bolt M12 (A307)*30 dùng cho liên kết xà gồ	bộ	400,0000		
23	Bolt M12 (A307)*35 dùng cho liên kết giằng	bộ	32,0000		
24	Bolt M12 (A307)*45 dùng cho liên kết cột	bộ	104,0000		
25	Bóc xếp thủ công và vận chuyển vật liệu từ khu vực tập kết về vị trí xây dựng	Trọn gói	1,0000		

2. Chào giá bằng đồng tiền Việt Nam; đơn giá bao gồm toàn bộ chi phí hàng hóa vận chuyển và các chứng chỉ hàng hóa.

3. Thời gian và địa điểm cung cấp:

- Thời gian hoàn thành: 30 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng
- Địa điểm thực hiện: tại Cảng PTSC Thanh Hóa hoặc địa điểm do PTSC Thanh Hóa yêu cầu.

4. Điều kiện thanh toán: Nhà cung cấp đề xuất phương thức thanh toán, đây là cơ sở để lựa chọn Nhà cung cấp đồng giá.

5. Điều kiện chào giá: Đơn giá chào bao gồm tất cả các chi phí liên quan để hoàn thành Dịch vụ.

6. Thời gian chào giá: Trước 11 giờ, ngày 19 tháng 03 năm 2024;

7. Điều kiện xem xét trúng thầu: PTSC Thanh Hoá sẽ xem xét điều kiện trúng thầu cho các Bộ Hồ sơ đạt các tiêu chí sau:

- Hồ sơ chào thầu thầu đáp ứng các điều kiện kỹ thuật.
- Hồ sơ được PTSC Thanh Hoá nhận trước thời gian yêu cầu chào giá.
- Có giá chào thấp nhất.

8. Hồ sơ chào giá gửi về PTSC Thanh Hóa bằng phong bì kín trước thời gian yêu cầu chào giá theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa
  - Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  - Điện thoại: 02373.900.333 Fax: 02373.900.222.
  - Người nhận: Ông Trần Văn Thắng– Nhân viên phòng Kế hoạch Đầu tư.
- Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT, KHĐT.

**GIÁM ĐỐC**