



CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TH PLUS
Địa chỉ: Thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Email: thplus.infor@gmail.com Hotline: 0968526693

BÁO GIÁ DỊCH VỤ


Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

Địa chỉ: 268 Trần Nhật Duật, P. Trúc lâm, TX. Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373.900.333 **Mã số thuế:** 2801448559

Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của công ty chúng tôi. TH PLUS xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá: "Gia công, chế tạo và lắp dựng hàng rào tại B400 - trong nhà máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn" với chi tiết như sau:

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
I	Hàng rào Workshop tại E100				-		
1	Bê tông móng KT 500*500*700mm	M3	3		-		
2	Hàng rào lưới thép						
2.1	<i>Lưới thép hàng rào D5 ô lưới 100x200mm cahans 03 sóng trên thân, Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng KT: Cao 2000 x Dài 3000mm/tám</i>	<i>Tám</i>	33		-		
2.2	<i>Cột hàng rào D60x1,8mm cao 2100mm, hàn bịt đầu cột, bản mã đế 150x150x5mm, 03 đai bắt lưới, Bulong, Sp mạ kẽm nhúng nóng (Bulong M8x30 inox 304, Bulong M12x100 xi mạ)</i>	<i>Bộ</i>	34		-		
2.3	<i>Nhân công + thiết bị lắp đặt + vật tư phụ</i>	<i>Trọn gói</i>	1		-		
3	Cổng chính (KT: 5,6m*2m)				-		

3.1	Bê tông để cột cổng	m ³	1.7		-		
3.2	Vật tư gia công 2 cột cổng V50x50x5, cao 3 mét	cái	2		-		
3.3	2 cánh cửa cổng (mã kèm nhôm nóng)	cái	2		-		
3.4	Vật tư tiêu hao	Trọn gói	1		-		
3.5	Nhân công + thiết bị	Trọn gói	1		-		
4	Vận chuyển	Chuyển	2		-		
II	Hàng rào di động cho STG				-		
1	Hàng rào di động lưới B40, KT 2m*3m khung V4*3mm lưới B40 dây 2,7mm ô 50*50 khung sơn nước	Cái	75		-		
2	Lưới che đen (KT 1500*50000)mm	Mét	900		-		Lưới dệt kim nhập khẩu từ Thái Lan
3	Nhân công lắp dựng (Bao gồm cả dụng cụ thiết bị thi công)	8h/ngày	36		-		
4	Vật tư tiêu hao (Bao gồm , Que hàn, Sơn, Dây buộc nhựa, Dây thép buộc, bulong kết nối ...)	Lot	1		-		
5	Chi phí vận chuyển và nâng hạ hàng rào di động	Gói	1		-		
6	Chi phí vận chuyển và nâng hạ bốc giàn giáo từ cảng PTSC đến Khu B400	Chuyển	2		-		
	Tổng cộng (Chưa bao gồm thuế GTGT)					-	

GHI CHÚ

I. BẢO GIÁ TRÊN KHÔNG BAO GỒM:

- Đơn giá trên là trọn gói, chưa thuế giá trị gia tăng theo quy định của nhà nước.

II. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

- Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN DỊCH VỤ

Theo kế hoạch của PTSC Thanh Hóa.

IV. THỜI GIAN LÀM VIỆC:

- Thời gian làm việc của người lao động: 10 giờ/ ngày làm việc

V. BẢO GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM:

- + Tiền công và các khoản thù lao trả cho Lao động như lương, các loại phụ cấp, thuế thu nhập, BHXH/BHYT/BHTN, khám sức khỏe định kỳ;
- + Chi phí bảo hộ lao động cơ bản bao gồm Giày bảo hộ lao động (BHLĐ), Kính BHLĐ, mũ, nút bịt tai, găng tay BHLĐ;
- + Các chi phí ăn ở, xe đưa đón cho người lao động.
- + Các chi phí, nghĩa vụ thuế liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ này.
- + Chi phí quản lý thực hiện công việc trong quá trình làm việc tại Dự án.
- + Đơn giá trên bao gồm phương tiện vận chuyển, công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao

VI. BẢO GIÁ TRÊN KHÔNG BAO GỒM:

- Thuế giá trị gia tăng theo quy định của nhà nước.

VII. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN:

- Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành công việc và hoàn tất hồ sơ thanh toán theo yêu cầu.
- Đơn giá hợp đồng sẽ không được điều chỉnh trừ khi có sự phê duyệt khác của các bên.

VIII. HIỆU LỰC BÁO GIÁ:

- Báo giá trên có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày báo giá.

Công ty TH PLUS xin gửi lời cảm ơn chân thành và rất mong được hợp tác cùng quý công ty!

Quảng Ngãi, Ngày tháng năm 2025
**CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI
TH PLUS**

