

BẢNG 2: CHI TIẾT NHÀ KẾT CẤU THÉP VẮN PHÒNG VÀ KHU CĂNG TIN, KHU E100

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	GHI CHÚ
I	NHÀ KẾT CẤU THÉP					
	PHẦN THÂN:					
2	Khoan cấy tắc kê M18x250mm	cái	104.0			
3	Gia công cột bằng thép hình C40x80x15x4.2mm (Trọng lượng: 5,22 kg/m)	tấn	0.8769			
4	Gia công bản mã cột bằng thép tấm	tấn	0.1639			
5	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤12m	tấn	2.6921			
6	Gia công xà gỗ thép hộp 30x60x4mm	tấn	2.1218			
7	Lắp cột thép các loại	tấn	1.0408			
8	Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m	tấn	2.6921			
9	Lắp dựng xà gỗ thép	tấn	2.1218			
10	Bu lông vì kèo	cái	96.0			
11	Gia công lắp dựng vách bằng tấm Panel dày 50mm, tôn dày 0,35mm, xếp chống cháy lan tỷ trọng 30m2/m3	m2	319.350			
12	Phụ kiện U nhôm định hình lắp chân tường vách	m	119.850			
13	Phụ kiện U tôn lắp trên đỉnh tường vách	m	111.250			
14	Lớp mái che tường bằng tôn múi dày 0,45mm, lớp PU ti trọng 28-32kg/m3, chiều dài bất kỳ	100m2	3.1592			
15	Tôn úp nóc khô 600mm, tôn dày 0,45mm + vít sắt dài 45mm (2 vít sắt/1m)	m	25.750			
16	Tôn úp đầu hồi khô 400 dày 0,45mm + vít sắt dài 45mm (2 vít sắt/1m)	m	22.720			
17	Gia công, lắp đặt máng tôn thu nước	m	51.50			
18	Đỡ máng nước (2 m/cái)	cái	28.0			
19	Thi công trần bằng tấm thạch cao 600x600, khung xương	m2	283.250			
20	Cửa đi bằng nhôm hệ 2 cánh mở quay	m2	6.40			
21	Cửa đi bằng nhôm hệ 1 cánh mở quay	m2	10.80			
22	Cửa sổ mở trượt 2 cánh	m2	19.20			
23	Vật tư phụ lắp đặt và hoàn thiện	Tron gói	1.0			
	PHẦN ĐIỆN:					
25	Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤27mm	m	350.0			
26	Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤34mm	m	20.0			
27	Lắp đặt đèn led tuýp dài 1,2m, loại bán nguyệt 30W, hộp đèn 1 bóng	bộ	49.0			
28	Lắp đặt đèn led tròn	bộ	2.0			
29	Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu chì, automat, KT ≤40cm2	hộp	46.0			
30	Lắp đặt các automat 1 pha ≤50A	cái	10.0			
31	Lắp đặt các automat 1 pha ≤100A	cái	1.0			
32	Lắp đặt công tắc 1 hạt	cái	2.0			
33	Lắp đặt công tắc 2 hạt	cái	4.0			
34	Lắp đặt công tắc 3 hạt	cái	2.0			
35	Lắp đặt ổ cắm đôi	cái	21.0			
36	Thiết bị cấp mạng loại 8 cổng	cái	6.0			
37	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 4mm2	m	20.0			
38	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2,5mm2	m	200.0			
39	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 1,5mm2	m	150.0			

40	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, chiều cao lắp đặt <2m, (kích thước: 30x20x11cm)	1 tủ	2.0			
41	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, chiều cao lắp đặt <2m, (kích thước: 30x20x11cm)	1 tủ	1.0			
42	Vật tư phụ lắp đặt và hoàn thiện	Trọn gói	1.48			
42	Lắp đặt nút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - Đường kính 89mm	cái	16.0			
41	Đai ôm ống nước	cái	48.0			
42	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m	100m2	2.3150			
II VẬN CHUYỂN NÂNG HẠ (Bao gồm thiết bị + nhân công)						
1	Vận chuyển và bốc xếp vật tư từ công nhà máy vào vị trí thi công (bao gồm cả nhân công, cầu hỗ trợ)	Chuyển	5			
III LẮP ĐẶT MÁI CHE KHU VĂN PHÒNG LÀM VIỆC TẠM						
1	Tôn kẽm lợp mái 0.35mm gồm nhân công	M2	297			
2	Khung kết cấu (làm bằng giáo BS1139)	M2	297			
3	Nhân công tháo lắp giáo (bao gồm lắp, tháo)	M2	297			
4	Vận chuyển , nâng hạ , giáo vs tôn lợp 2 chiều	chuyển	2			
IV LẮP DỰNG GIÀN GIÁO KHU CĂNG TIN						
1	Nhân công lắp giáo nhà ăn căng tin	M3	2500			
2	Nhân công lắp hàng rào an toàn, hàng rào chữ A	M	100			
V CHI PHÍ THÁO DỖ, VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT LẠI VĂN PHÒNG KHÁC TẠI E100						
1	Nhân công tháo dỡ Nhà Panel (đã bao gồm thiết bị máy móc phục vụ thi công)	Trọn gói	1			
2	Nhân công lắp Nhà Panel (đã bao gồm thiết bị máy móc phục vụ thi công)	Trọn gói	1			
3	Chi phí vận chuyển từ Jetty về E100	Chuyển	5			
4	Lu lèn , đổ bê tông cao 5cm ,	M3	14.15			
5	Gạch lát 60x60	M2	283			
6	vật tư cán nền (Cát ,xi măng , nước)	M2	283			
7	Nhân công lát gạch , cán nền	M2	283			
8	Nhân công lắp giàn giáo và mái che khu phụ trợ	M2	300			nhà để xe, khu nghỉ ngơi, ăn uống
TỔNG CỘNG (Chưa bao gồm VAT)						

Ghi chú:

- Nhà văn phòng làm việc lắp ghép theo yêu cầu và thiết kế Bên A gửi. Chiều cao tường 3,0m:

- Nhà văn phòng lắp ghép kích thước dài 25,75m, rộng 11m, mái che cửa đi trước nhà kích thước dài 3m, rộng 1m số lượng 02 cái. Chia phòng theo mặt bằng bên A gửi. Tổng diện tích xây dựng 283,25m².

- Kết cấu khung chịu lực:

- Hệ thống cột nhà lắp ghép: Kết cấu thép C80x40x15x1,6mm mạ kẽm điện phân, được đặt hàng riêng cho nhà lắp ghép tiêu chuẩn. Cột đỡ kèo thép hộp 75x75mm mạ kẽm điện phân.

- Hệ vị kèo nhà lắp ghép: Sử dụng tổ hợp kết cấu thép hộp 40x80mm mạ kẽm điện phân và thép hộp 40x40mm mạ kẽm điện phân.

- Xà gỗ mái: Thép hộp 30x60mm mạ kẽm điện phân.

Kết cấu bao che:

- Vách bao che, vách ngăn bằng tấm Panel EPS dày 50mm, tôn dày 0,35mm màu trắng, phẳng.

- Mái Tôn -PU -PP hoặc giấy bạc. Màu xanh ngọc, xanh rêu, xanh da trời

- Ống thoát nước mưa từ máng xuống và đầy đủ phụ kiện ốp nóc, ốp biên và máng hứng nước mưa